



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006886-09	Nº SICONV 788058	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2										97.614,79
3.			Melhorias e Infraestrutura entorno da piscina							97.614,79
3.1.			Quiosque							27.221,18
3.1.1.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	9,00	50,96	BDI 1	61,33	551,97	RA
3.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	4,50	108,10	BDI 1	130,09	585,41	RA
3.1.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,80	50,44	BDI 1	60,70	655,56	RA
3.1.4.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	191,30	7,45	BDI 1	8,97	1.715,96	RA
3.1.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,50	410,39	BDI 1	493,86	1.234,65	RA
3.1.6.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	3,08	31,20	BDI 1	37,55	115,65	RA
3.1.7.	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015	M2	7,89	61,93	BDI 1	74,53	588,04	RA
3.1.8.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,30	7,59	BDI 1	9,13	623,58	RA
3.1.9.	SINAPI	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,80	481,22	BDI 1	579,10	1.042,38	RA
3.1.10.	SINAPI	89477	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	18,09	83,12	BDI 1	100,03	1.809,54	RA
3.1.11.	SINAPI	94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,15	130,06	BDI 1	156,51	179,99	RA
3.1.12.	SINAPI	85662	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	22,93	10,46	BDI 1	12,59	288,69	RA
3.1.13.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	2,29	340,70	BDI 1	410,00	938,90	RA
3.1.14.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	28,42	66,91	BDI 1	80,52	2.288,38	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006886-09	Nº SICONV 788058	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2									97.614,79	
3.1.15.	SINAPI	84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	14,78	32,57	BDI 1	39,19	579,23	RA
3.1.16.	SINAPI	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	9,68	45,91	BDI 1	55,25	534,82	RA
3.1.17.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	7,44	20,63	BDI 1	24,83	184,74	RA
3.1.18.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,80	40,94	BDI 1	49,27	335,04	RA
3.1.19.	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	16,17	17,33	BDI 1	20,85	337,14	RA
3.1.20.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	18,09	62,10	BDI 1	74,73	1.351,87	RA
3.1.21.	SINAPI	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	36,18	4,68	BDI 1	5,63	203,69	RA
3.1.22.	SINAPI	87554	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,00	14,81	BDI 1	17,82	463,32	RA
3.1.23.	SINAPI	94717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	15,00	25,50	BDI 1	30,69	460,35	RA
3.1.24.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	10,00	9,06	BDI 1	10,90	109,00	RA
3.1.25.	SINAPI	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	2,40	53,58	BDI 1	64,48	154,75	RA
3.1.26.	SINAPI	73743/1	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	20,00	156,18	BDI 1	187,95	3.759,00	RA
3.1.27.	SINAPI	98110	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	391,17	BDI 1	470,73	470,73	RA
3.1.28.	CPOS	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	20,00	2,19	BDI 1	2,64	52,80	RA
3.1.29.	CPOS	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	210,00	2,36	BDI 1	2,84	596,40	RA
3.1.30.	CPOS	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	15,00	4,02	BDI 1	4,84	72,60	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006886-09	Nº SICONV 788058	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2									97.614,79	
3.1.31.	CPOS	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolamento em PVC 70°C	m	45,00	5,05	BDI 1	6,08	273,60	RA
3.1.32.	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	49,06	BDI 1	59,04	59,04	RA
3.1.33.	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	11,61	BDI 1	13,97	41,91	RA
3.1.34.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	351,94	BDI 1	423,52	423,52	RA
3.1.35.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	92,30	BDI 1	111,07	111,07	RA
3.1.36.	SINAPI	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	172,92	BDI 1	208,09	624,27	RA
3.1.37.	CPOS	44.02.060	Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm	m²	3,17	834,34	BDI 1	1.004,04	3.182,81	RA
3.1.38.	SINAPI	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	183,46	BDI 1	220,78	220,78	RA
3.2.			Aquecedor					-	33.550,79	
3.2.1.	COTAÇÃO		Aquecedor	l	1,00	27.880,00	BDI 1	33.550,79	33.550,79	RA
3.3.			Reforma do banheiro					-	29.714,19	
3.3.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,95	48,88	BDI 1	58,82	55,88	RA
3.3.2.	CPOS	16.40.120	Recolocação de telhas de barro tipo francesa	m²	122,10	22,93	BDI 1	27,59	3.368,74	RA
3.3.3.	SINAPI	87516	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	9,90	95,17	BDI 1	114,53	1.133,85	RA
3.3.4.	SINAPI	99194	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,18	45,91	BDI 1	55,25	1.225,45	RA
3.3.5.	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	693,20	BDI 1	834,20	3.336,80	RA

Nº OPERAÇÃO 1006886-09	Nº SICONV 788058	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2									97.614,79	
3.3.6.	SINAPI	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00	596,17	BDI 1	717,43	5.739,44	RA
3.3.7.	SINAPI	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	8,00	182,46	BDI 1	219,57	1.756,56	RA
3.3.8.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	605,63	BDI 1	728,82	1.457,64	RA
3.3.9.	CPOS	3008040	Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidades reduzida	Un	2,00	823,92	BDI 1	991,51	1.983,02	RA
3.3.10.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	66,73	BDI 1	80,30	481,80	RA
3.3.11.	CPOS	44.20.280	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	8,00	25,86	BDI 1	31,12	248,96	RA
3.3.12.	CPOS	30.01.120	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4' x 400 mm	un	4,00	109,40	BDI 1	131,65	526,60	RA
3.3.13.	CPOS	30.01.020	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm	un	6,00	86,99	BDI 1	104,68	628,08	RA
3.3.14.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	47,02	BDI 1	56,58	226,32	RA
3.3.15.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4,00	36,68	BDI 1	44,14	176,56	RA
3.3.16.	CPOS	44.03.180	Dispenser toalheiro em ABS, para folhas	un	4,00	39,81	BDI 1	47,91	191,64	RA
3.3.17.	SINAPI	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,95	24,39	BDI 1	29,35	27,88	RA
3.3.18.	SINAPI	99808	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	345,66	3,30	BDI 1	3,97	1.372,27	RA
3.3.19.	CPOS	55.01.070	Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos	m²	186,84	3,59	BDI 1	4,32	807,15	RA
3.3.20.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	93,42	13,57	BDI 1	16,33	1.525,55	RA
3.3.21.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	84,00	11,77	BDI 1	14,16	1.189,44	RA
3.3.22.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	14,80	42,88	BDI 1	51,60	763,68	RA
3.3.23.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	19,14	17,03	BDI 1	20,49	392,18	RA
3.3.24.	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,00	91,30	BDI 1	109,87	1.098,70	RA
3.4.			Iluminação Externa					-	7.128,63	
3.4.1.	CPOS	41.11.721	Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W	un	3,00	758,42	BDI 1	912,68	2.738,04	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006886-09	Nº SICONV 788058	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Monte Alegre do sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Aquecimento e Melhorias da Piscina Publica - Etapa 2									97.614,79	
3.4.2.	SINAPI	100622	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	3,00	1.216,16	BDI 1	1.463,53	4.390,59	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Alegre do Sul
Local
terça-feira, 2 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Robson Rodrigo Domingues de Faria
CREA/CAU: 5069911905
ART/RRT: 0

RECURSO
←