



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053735-93	Nº SICONV 867603	PROponente / TOMADOR Prefeitura de Monte Alegre do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de Vias Rurais e Urbanas Municipais			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 08-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de Vias Rurais e Urbanas Municipais	MUNICÍPIO / UF Monte Alegre do Sul/SP	BDI 1 25,55%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO  
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação de Vias Rurais e Urbanas Municipais</b>									<b>232.073,27</b>	
1.			Pavimentação de Vias Rurais e Urbanas Municipais					-	<b>232.073,27</b>	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	<b>1.638,45</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,50	290,00	BDI 1	364,10	1.638,45	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	<b>167.942,57</b>	
1.2.1.	cpos	5401400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	2.627,03	11,00	BDI 1	13,81	36.279,28	RA
1.2.2.	SINAPI	96393	USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL COM USINA 300 T/H. AF_06/2017	M3	262,70	65,00	BDI 1	81,61	21.438,95	RA
1.2.3.	SINAPI	72884	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	M3XKM	13.135,15	0,60	BDI 1	0,75	9.851,36	RA
1.2.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	M2	2.627,03	2,65	BDI 1	3,33	8.748,01	RA
1.2.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	2.627,03	4,90	BDI 1	6,15	16.156,23	RA
1.2.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3.0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	78,81	700,00	BDI 1	878,85	69.262,17	RA
1.2.7.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	3.940,55	0,78	BDI 1	0,98	3.861,74	RA
1.2.8.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	74,70	25,00	BDI 1	31,39	2.344,83	RA
1.3.			CALÇADA					-	<b>62.492,25</b>	
1.3.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	893,64	55,70	BDI 1	69,93	62.492,25	RA

Encargos sociais:

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Monte Alegre do Sul/SP  
Local  
terça-feira, 23 de junho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Robson Rodrigo Dominques de Faria  
CREA/CAU: 506991905  
ART/RRT: 28027230190013166